

EKO d.o.o. za gospodarenje otpadom Zadarske županije
Ante Starčevića 1, HR-23000 Zadar
Tel. ++385 23 493 380
Fax. ++385 23 493 383
e-mail: info@eko-go.hr
web: www.eko-go.hr

Broj: 01-114/18
Zadar, 05. veljače 2018. godine

**SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM
SUBJEKTIMA KOJI SU PREUZELI
DOKUMENTACIJU O NABAVI**

Predmet: Izvođenje radova na izgradnji pretovarnih stanica,
Centra za gospodarenjem otpadom „Biljane Donje“,
Ev. broj nabave: 02-17-MV-01
Druga izmjena Dokumentacije o nabavi, dostavlja se

Na temelju članka 200. stavak 6. i članka 202. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16; u daljnjem tekstu: ZJN 2016) u otvorenom postupku javne nabave „Izvođenje radova na izgradnji pretovarnih stanica, evidencijski broj nabave: 02-17-MV-01, Naručitelj Eko d.o.o., Zadar dostavlja:

DRUGU IZMJENU DOKUMENTACIJE O NABAVI

Povodom dostavljenih upita gospodarskog subjekta, Naručitelj daje drugu izmjenu Dokumentacije o nabavi kako slijedi:

1. Gospodarski subjekt postavio je sljedeći zahtjev za izmjenom dokumentacije gdje tvrdi da je neusklađen troškovnik i projekt za PS Biograd, te nepotpuni opis u projektima PS Gračac i PS Pag, stoga predlaže da se na sve tri PS usvoji opis iz Glavnog projekta za PS Biograd, odnosno da se izvodi hidrantska mreža profila d 80.

Gospodarski subjekt tvrdi da se u dokumentu KNJIGA 2 – TROŠKOVNIK, točnije u:

- a) 2.1. TROŠKOVNIK - PS Biograd, II. GRAĐEVINSKI RADOVI, 3. VODOVOD I HIDRANTSKA MREŽA, 5. VODOVODNI RADOVI, stavke 5.5 i 5.8 (te svim pripadajućim za hidrantsku mrežu);
- b) 2.2. TROŠKOVNIK - PS Gračac, II. GRAĐEVINSKI RADOVI, 3. VODOVOD I HIDRANTSKA MREŽA, 5. VODOVODNI RADOVI, stavke 5.4, 5.5 i 5.7 (te svim pripadajućim za hidrantsku mrežu);
- c) 2.2. TROŠKOVNIK - PS Pag, II. GRAĐEVINSKI RADOVI, 3. VODOVOD I HIDRANTSKA MREŽA, 5. VODOVODNI RADOVI, stavke 5.4, 5.5 i 5.7 (te svim pripadajućim za hidrantsku mrežu)

navodi potreban promjer PEHD cijevi za hidrantsku mrežu i fazonske komade u profilu **d 180**.

S druge strane, da u Glavnom projektu za PS Biograd, Mapa 2 – Građevinski projekt, II-1 Projekt niskogradnje Pretovarne stanice Biograd na moru.pdf, u poglavlju 7.1.1. Vodomjerno okno na stranici 36 da se navodi da je postojeći javni cjevovod PEHD 110 koji će se u vodomjernom oknu račvati preko dva vodomjera (za vodoopskrba i hidranti) na dvije grane (DN 32 vodoopskrba i DN 80 hidrantska mreža).

Kako se u stavkama 5.2. (PS Biograd) odnosno 5.1. (PS Gračac i PS Pag) navodi promjer cijevi vodovoda upravo profila d 32, zaključuje da je hidrantska mreža u profilu **d 80**, a ne **d 180**.

Za razliku od PS Biograd, u Glavnim projektima za PS Gračac i PS Pag da se navodi da su predviđeni spojevi hidrantske mreže na vlastitu cisternu koja će se izvesti, no da, nije naveden profil cijevi hidrantske mreže, osim što je u pripadajućim Troškovnicima navedeno d 180.

Naručitelj daje sljedeći odgovor na postavljeni zahtjev:

a) U skladu s Mapom II, Glavni građevinski projekt, II-1 Projekt niskogradnje, TD 06/15, ZOP 105/13, glavni projektant Danko Fundurulja, dipl. ing. građ, projektant konstrukcije Željko Čirjak, dipl. ing. građ., izrađenom u mjesecu veljača 2015. god. (rev 0)/studenom 2017. (rev 1) za pretovarnu stanicu na lokaciji Grada Biograda na Moru, hidrantska mreža je projektirana u skladu s važećim Pravilnikom o hidrantskoj mreži za gašenje požara (N.N. 8/06).

Opskrba s vodom građevine osigurana je iz javnog vodoopskrbnog cjevovoda. Svi cjevovodi podzemne hidrantske mreže predviđaju se izvesti od PEHD cijevi Ø110. Na čvoru NH2 izvodi se ogranak s cijevi PEHD Ø50 koja vodi do samostojećeg hidrantskog ormarića koji se nalazi na vrhu rampe i služi za zaštitu gornjih dijelova rampe kao i eventualno čišćenje usipnih koševa.

Za gašenje požara ugradit će se 3 nadzemna hidranta DN 80, kraj kojih će se nalaziti hidrantski ormari sa svom potrebnom opremom. Hidrantski ormarić koji se nalazi na vrhu rampe izvodi se u skladu s normom HRN EN 671-2 „ili jednakovrijedno“. Da bi ormarić bio zaštićen od zamrzavanja te da bi se postigla odgovarajuća stabilnost, ormarić će biti ozidan i posebno obložen.

U skladu s prethodno navedenim, izmijenit će se i dopuniti Red. br. 5. Vodovodni radovi, Točke 3. Vodovod i hidrantska mreža, Poglavlja II. Građevinski radovi, Lista 2.1. Troškovnik – PS Biograd, Knjige 2-Troškovnik.

b) U skladu s Mapom II, Glavni građevinski projekt, II-1 Projekt niskogradnje, TD 76/15, ZOP 105/13, glavni projektant Suzana Mrkoci, dipl. ing. arh, projektant konstrukcije Željko Čirjak, dipl. ing. građ., izrađenom u mjesecu studenom 2015. god. za pretovarnu stanicu na lokaciji Gračac, hidrantska mreža je projektirana u skladu s važećim Pravilnikom o hidrantskoj mreži za gašenje požara (N.N. 8/06). S obzirom na trenutne uvjete spajanja na postojeći javni vodoopskrbni cjevovod za potrebe pretovarne stanice izvest će se interna vodoopskrba predmetne građevine, a u svrhu zaštite od požara potrebno je izgraditi dvije vodospreme ukupnog kapaciteta 72 m³ i ugraditi uređaj za povišenje tlaka u hidrantskoj

mreži. Svi cjevovodi podzemne hidrantske mreže predviđaju se izvesti od PEHD cijevi Ø110. Na čvoru NH2 izvodi se ogranak s cijevi PEHD Ø50 koja vodi do samostojećeg hidrantskog ormarića koji se nalazi na vrhu rampe i služi za zaštitu gornjih dijelova rampe kao i eventualno čišćenje usipnih koševa.

Za gašenje požara ugradit će se 3 nadzemna hidranta DN 80, kraj kojih će se nalaziti hidrantski ormari sa svom potrebnom opremom. Hidrantski ormarić koji se nalazi na vrhu rampe izvodi se u skladu s normom HRN EN 671-2 „ili jednakovrijedno“. Da bi ormarić bio zaštićen od zamrzavanja te da bi se postigla odgovarajuća stabilnost, ormarić će biti ozidan i posebno obložen.

U skladu s prethodno navedenim, izmijenit će se i dopuniti Red. br. 5. Vodovodni radovi, Točke 3. Vodovod i hidrantska mreža, Poglavlja II. Građevinski radovi, Lista 2.2. Troškovnik – PS Gračac, Knjige 2-Troškovnik.

c) U skladu s Mapom II, Glavni građevinski projekt, II-1 Projekt niskogradnje, TD 76/15, ZOP 105/13, glavni projektant Suzana Mrkoci, dipl. ing. arh, projektant konstrukcije Željko Čirjak, dipl. ing. građ., izrađenom u mjesecu svibnju 2015. god. za pretovarnu stanicu na lokaciji grada Pag, hidrantska mreža je projektirana u skladu s važećim Pravilnikom o hidrantskoj mreži za gašenje požara (N.N. 8/06). S obzirom na trenutne uvjete spajanja na postojeći javni vodoopskrbni cjevovod za potrebe pretovarne stanice izvest će se interna vodoopskrba predmetne građevine, a u svrhu zaštite od požara potrebno je izgraditi dvije vodospreme ukupnog kapaciteta 72 m³ i ugraditi uređaj za povišenje tlaka u hidrantskoj mreži. Svi cjevovodi podzemne hidrantske mreže predviđaju se izvesti od PEHD cijevi Ø110. Na čvoru NH2 izvodi se ogranak s cijevi PEHD Ø50 koja vodi do samostojećeg hidrantskog ormarića koji se nalazi na vrhu rampe i služi za zaštitu gornjih dijelova rampe kao i eventualno čišćenje usipnih koševa.

Za gašenje požara ugradit će se 3 nadzemna hidranta DN 80, kraj kojih će se nalaziti hidrantski ormari sa svom potrebnom opremom. Hidrantski ormarić koji se nalazi na vrhu rampe izvodi se u skladu s normom HRN EN 671-2 „ili jednakovrijedno“. Da bi ormarić bio zaštićen od zamrzavanja te da bi se postigla odgovarajuća stabilnost, ormarić će biti ozidan i posebno obložen.

U skladu s prethodno navedenim, izmijenit će se i dopuniti Red. br. 5. Vodovodni radovi, Točke 3. Vodovod i hidrantska mreža, Poglavlja II. Građevinski radovi, Lista 2.3. Troškovnik – PS Pag, Knjige 2-Troškovnik.

2. Gospodarski subjekt postavio je sljedeći zahtjev za objašnjenje gdje tvrdi da u dokumentu KNJIGA 2 – TROŠKOVNIK, točnije u:

- a) 2.1. TROŠKOVNIK - PS Biograd, I. KRAJOBRAZNO UREĐENJE, 3. ZATRAVNJIVANJE, stavka 3.1.
- b) 2.2. TROŠKOVNIK - PS Gračac, I. KRAJOBRAZNO UREĐENJE, 3. ZATRAVNJIVANJE, stavka 2.1.
- c) 2.3. TROŠKOVNIK - PS Pag, I. KRAJOBRAZNO UREĐENJE, 3. ZATRAVNJIVANJE, stavak 3.1.

se navodi opis potreban za zatravnjivanje humusa u m² kao jedinici mjere.

Gospodarski subjekt tvrdi da se samo u Troškovniku za PS Gračac, I. KRAJOBRAZNO UREĐENJE, 3. ZATRAVNJIVANJE, stavka 2.2. navodi nabava, doprema i ugradnja humusnog sloja kao podloga za sjetvu trave. U ostala dva Troškovnika nema stavke za nabavu humusa kao što je u slučaju za PS Gračac, a s druge strane, u sva tri Troškovnika, poglavlje II. GRAĐEVINSKI RADOVI, 1. PROMETNO RJEŠENJE MANIPULATIVNIH POVRŠINA, 2. ZEMLJANI RADOVI, stavka 2.6. navodi se opis uređenje zelenog pojasa koji, između ostalog, uključuje i nabavu humusa i zatravnjivanje.

Obzirom na navedeno, gospodarski subjekt traži pojašnjenje da li se radi o duplom radu zatravnjivanja (stavke 2.1 i 2.6.) pa stavku 2.1. nije potrebno nuditi, kao i pojašnjenje da li je potrebno nuditi stavku 2.2. u Troškovniku PS Gračac obzirom da sama stavka 2.6. obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju humusa.

Naručitelj daje sljedeći odgovor na postavljeni zahtjev:

Radove navedene pod red. brojem 2.2. Točke 2. Zatravnjivanje, Poglavlja I. Krajobrazno uređenje, Lista 2.2. Troškovnik – PS Gračac, Knjige 2 –Troškovnik nije potrebno nuditi jer su isti radovi sadržani pod red. brojem 2.6., Točke 1. Prometno rješenje manipulativnih površina, Poglavlja II. Građevinski radovi, Lista 2.2. Troškovnik – PS Gračac, Knjige 2-Troškovnik.

Također, radove zatravnjivanja uređenih površina koji su navedeni, pod red. brojem 2.6., Točke 1. Prometno rješenje manipulativnih površina, Poglavlja II. Građevinski radovi, Lista 2.1. Troškovnik – PS Biograd, Knjige 2-Troškovnik, pod red. brojem 2.6., Točke 1. Prometno rješenje manipulativnih površina, Poglavlja II. Građevinski radovi, Lista 2.2. Troškovnik – PS Gračac, Knjige 2-Troškovnik, te pod red. brojem 2.6., Točke 1. Prometno rješenje manipulativnih površina, Poglavlja II. Građevinski radovi, Lista 2.3. Troškovnik – PS Pag Knjige 2-Troškovnik, nije potrebno nuditi jer su isti radovi sadržani u Poglavljima I. Krajobrazno uređenje, Listova 2.1. Troškovnik –PS Biograd, 2.2. Troškovnik – PS Gračac i 2.3. Troškovnik PS Pag, Knjige 2-Troškovnik.

U skladu s prethodno navedenim, sve stavke koje nije potrebno nuditi brisati će se u Knjizi 2-Troškovnik.

3. Gospodarski subjekt postavio je sljedeći zahtjev za objašnjenje gdje ističe da u dokumentu KNJIGA 2 – TROŠKOVNIK, točnije u:

- a) 2.1. TROŠKOVNIK - PS Biograd, II. GRAĐEVINSKI RADOVI, 5. OBJEKT ZA ZAPOSLENE, 5. OPREMA, stavka 5.1.
- b) 2.2. TROŠKOVNIK - PS Gračac, II. GRAĐEVINSKI RADOVI, 5. OBJEKT ZA ZAPOSLENE, 5. OPREMA, stavka 5.1.
- c) 2.3. TROŠKOVNIK - PS Pag, II. GRAĐEVINSKI RADOVI, 5. OBJEKT ZA ZAPOSLENE, 5. OPREMA, stavka 5.1.

se navodi opis za objekte za zaposlene kako slijedi:

„Dobava, prijenos i montaža kontejnera kompletno opremljenog (namještaj, klima uređaj i sanitarija sa instalacijama), dovedenog u funkciju, a u skladu s projektom i detaljnim dogovorom s projektantom i investitorom. Za sve ugrađene elemente isporučioac treba priložiti ateste i garanciju trajanja. Obračun po komadu montiranog kontejnera.

Stavka uključuje: dobavu, prijenos i montažu kontejnera kompletno opremljenog (namještaj, klima uređaj i sanitarija sa instalacijama), dovedenog u funkciju, a u skladu s projektom i

detaljnim dogovorom s projektantom i investitorom. Za sve ugrađene elemente isporučiooc treba priložiti ateste i garanciju trajanja. Obračun po komadu montiranog kontejnera“.

S druge strane, da u stavkama Troškovnika koje se odnose na vodovod, centralno grijanje, klimatizaciju i plinsku instalaciju detaljno su specificirani radovi i oprema koja se odnosi na opremu upravo za objekt za zaposlene pa da je iz predmetnih opisa razvidno da se radi o duplom radu opremanja objekata za zaposlene.

Stoga, postavlja pitanje gdje treba ponuditi instalacije kontejnera, zasebno ili kroz stavku 5.1.

Naručitelj daje sljedeći odgovor na postavljeni zahtjev:

Kako su u stavkama Knjige 2 –Troškovnik koje se odnose na vodovod, centralno grijanje, klimatizaciju i plinske instalacije detaljno specificirani radovi i oprema koja se odnosi na objekte za zaposlenike u pretovarnim stanicama Biograd, Gračac i Pag, iste radove nije potrebno nuditi pod red. brojem 5.1., Točke 5. Oprema, Poglavlja II. Građevinski radovi, Lista 2.1. Troškovnik – PS Biograd, Knjige 2-Troškovnik, red. brojem 5.1., Točke 5. Oprema, Poglavlja II. Građevinski radovi, Lista 2.2. Troškovnik – PS Gračac, Knjige 2-Troškovnik, kao i pod red. brojem 5.1., Točke 5. Oprema, Poglavlja II. Građevinski radovi, Lista 2.3. Troškovnik – PS Pag, Knjige 2-Troškovnik.

U skladu s prethodno navedenim, pod navedenim rednim brojevima Knjige 2-Troškovnik brisati će se sljedeći tekst,, klima uređaj i sanitarije sa instalacijama“.

4. U skladu s dostavljenim odgovorima Naručitelja iz točaka 1. 2. i 3. ove izmjene Dokumentacije o nabavi, Naručitelj je **prihvatio i izvršio izmjene Knjige 2-Troškovnik i to:**

-u dijelu 2.1. Troškovnik PS Biograd u Poglavlju I Krajobrazno uređenje Stavka 3. Zatravnjivanje u toč.3.1., Poglavlju II Građevinski radovi Podpoglavlju 1. Prometno rješenje manipulativnih troškova Stavka 2. Zemljani radovi u toč. 2.6.; Podpoglavlju 3. Vodovod i hidrantska mreža Stavka 5. Vodovodni radovi u toč. 5.5., 5.6., 5.7., 5.8., 5.9. i u Podpoglavlju 5. Objekt za zaposlenike Stavka 5. Oprema toč. 5.1.

-u dijelu 2.2. PS Gračac u Poglavlju I Krajobrazno uređenje Stavka 2. Zatravnjivanje u toč. 2.1 i 2.2, Poglavlju II Građevinski radovi Podpoglavlju 1. Prometno rješenje manipulativnih troškova, Stavka 2. Zemljani radovi u toč. 2.6.; Podpoglavlju 3 Vodovod i Hidrantska mreža, Stavki 5 Vodovodni radovi u toč. 5.4., 5,5, 5.6., 5.7., 5.8. i u Podpoglavlju 5. Objekt za zaposlenike Stavka 5. Oprema u toč. 5.1.

- u dijelu 2.3. PS Pag u Poglavlju II Građevinski radovi Podpoglavlju 1. Prometno rješenje manipulativnih troškova, Stavka 2. Zemljani radovi u toč. 2.6.; Podpoglavlju 3 Vodovod i Hidrantska mreža, Stavki 5 Vodovodni radovi u toč. 5.4., 5,5, 5.6., 5.7., 5.8. i u Podpoglavlju 5. Objekt za zaposlenike Stavka 5. Oprema u toč. 5.1.

U prilogu se nalazi izmijenjena KNJIGA 2-TROŠKOVNIK s jasno vidljivim izmjenama.

5. Produljenje roka za dostavu ponuda

Budući da ova izmjena čini značajnu izmjenu Dokumentacije o nabavi u smislu članka 240. ZJN 2016, Naručitelj sukladno članku 240. stavak 2. u smislu članka 240. stavak 1. točka 2. ZJN 2016 produljuje rok za dostavu ponuda na način da novi rok za dostavu ponuda iznosi **do 01. ožujka 2018. u 12:00 sati.**

Sukladno navedenom mijenja se i **Knjiga 1. točka 7.7. Datum, vrijeme i mjesto javnog otvaranja ponuda** na način da sada glasi:

Ponude je potrebno dostaviti **do 01. ožujka 2018. u 12:00 sati**

Javno otvaranje ponuda održat će se **01. ožujka 2018. u 12:00 sati**, u prostorijama Naručitelja na adresi Ante Starčevića 1, 23 000 Zadar.

Naručitelj ovu izmjenu Dokumentacije o nabavi bez odgode stavlja na raspolaganje na internetskim stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave RH.

6. Uputa o pravnom lijeku

Radi zaštite svojih prava nezadovoljna strana može temeljem člana 406. stavak 1. točka 3. ZJN 2016 u roku 10 (deset) dana od objave ove izmjene Dokumentacije o nabavi u odnosu na sadržaj izmjene Dokumentacije uložiti žalbu.

S poštovanjem,

Direktor
Dino Perović, dipl. ing.

